
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45342000-6

Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI: Dokumentacja projektowo-techniczna ogrodzenia w rezerwacie przyrody "Cisy w Czarnem" w ramach projektu pn. "Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody pomorza"

ADRES INWESTYCJI: Rezerwat Przyrody Cisy w Czarnem
dz. nr 3262 obręb 0002 Dzików
Gmina Rzecznica
Powiat Człuchowski

NAZWA INWESTORA: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

ADRES INWESTORA: ul. Rybaki Górne 8
80-861 Gdańsk

DATA OPRACOWANIA: 04/10/2020

Wartość kosztorysu jest kwotą netto. Kosztorys i przedmiar sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. Kosztorys sporządzono na podstawie projektu opracowanego przez pracownię projektową "Atelier Harmoza" Sp. z o.o. Każdy oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy zakresu rzeczowego i ilościowego.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KSNR 6 0808-03	Rozebranie ogrodzeń z siatki na słupach drewnianych Krotność = 0,5 (słupki bez fundamentów)	m		
		2150 + 370	m	2 520,000	
				RAZEM	2 520,000
2 d.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu (siatki) z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 7 km	m3		
		poz.1 * 0,015	m3	37,800	
				RAZEM	37,800
3 d.1	KNR 2-01 0108-05	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia	ha		
		0,43	ha	0,430	
				RAZEM	0,430
2		Roboty ziemne			
4 d.2	KNNR 1 0305-02 uw.p.tab.	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m w gruntach kat. I - III - składowanie urobku po obu stronach wykopu	m3		
	wykop pod siatkę	2150 * 0,2 * 0,05	m3	21,500	
				RAZEM	21,500
3		Nowe ogrodzenie			
5 d.3	kalk. własna	Siatka ogrodzeniowa leśna 200/25/15	m		
		2150	m	2 150,000	
				RAZEM	2 150,000
6 d.3	kalk. własna	Słupki żelbetowe prefabrykowane 11x9x280 cm barwione w masie	szt		
	załamania	478 14	szt szt	478,000 14,000	
				RAZEM	492,000
7 d.3	KNR-W 2-02 1804-05 analogia	Montaż ogrodzenia z siatki wysokości 2.0 m na słupkach żelbetowych prefabrykowanych 11x9x280 cm osadzonych w gruncie	m		
		poz.5	m	2 150,000	
				RAZEM	2 150,000
8 d.3	kalk. własna	Zastrzały żelbetowe prefabrykowane	szt		
		70	szt	70,000	
				RAZEM	70,000
9 d.3	kalk. własna	Bramki/przejścia dla dzików	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
4		Materiały zapasowe			
10 d.4	KNR-W 2-02 1804-05 analogia	Materiały zapasowe - siatka	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
11 d.4	kalk. własna	Materiały zapasowe - słupki żelbetowe	szt		
		20	szt	20,000	
				RAZEM	20,000