

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

---

45342000-6

Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI: Dokumentacja projektowo-techniczna ogrodzenia w rezerwacie przyrody "Choczewskie Cisy" w ramach projektu pn. "Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody pomorza"

ADRES INWESTYCJI: Rezerwat Przyrody Choczewskie Cisy  
dz. nr 479 obręb 0007 Gmina Choczewo  
Powiat Wejherowski

NAZWA INWESTORA: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

ADRES INWESTORA: ul. Rybaki Górne 8  
80-861 Gdańsk

DATA OPRACOWANIA: 04/10/2020

---

Wartość kosztorysu jest kwotą netto. Kosztorys i przedmiar sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. Kosztorys sporządzono na podstawie projektu opracowanego przez pracownię projektową "Atelier Harmoza" Sp. z o.o. Każdy oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy zakresu rzeczowego i ilościowego.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0108-05	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
		0,43	ha	0,430	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,430</b>
<b>2</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
2 d.2	KNNR 1 0305-02 uw.p.tab.	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m w gruntach kat. I - III - składowanie urobku po obu stronach wykopu	m3		
	wykop pod siatkę	800 * 0,2 * 0,05	m3	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
<b>3</b>		<b>Nowe ogrodzenie</b>			
3 d.3	kalk. własna	Słupki żelbetowe prefabrykowane 11x9x280 cm	szt		
		185	szt	185,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>185,000</b>
4 d.3	kalk. własna	Siatka ogrodzeniowa leśna 200/25/15	m		
		800	m	800,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>800,000</b>
5 d.3	KNR-W 2-02 1804-05 analogia	Montaż ogrodzenia z siatki wysokości 2.0 m na słupkach żelbetowych prefabrykowanych 11x9x280 cm osadzonych w gruncie	m		
		poz.4	m	800,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>800,000</b>
6 d.3	kalk. własna	Zastrzały żelbetowe prefabrykowane	szt		
		50	szt	50,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>
7 d.3	KNR 2-11 0521-01 analogia	Wykonanie palisady dębowej o wys. 50 cm w gruncie kat. I -III (materiały z rozbiórki ogrodzenia)	m		
		3 * 4	m	12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
8 d.3	KNR 4-01 0629-08	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali metodą opryskiwania z przerwami	m2		
		poz.7	m2	12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
9 d.3	KNR 2-25 0313-02 analogia	Furtki drewniane obciążone siatką	m2		
		1,2 * 1,76	m2	2,112	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,112</b>
10 d.3	kalk. własna	Bramki/przejścia dla dzików	szt		
		2	szt	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>4</b>		<b>Materiały zapasowe</b>			
11 d.4	KNR-W 2-02 1804-05 analogia	Materiały zapasowe - siatka	m		
		50	m	50,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>
12 d.4	kalk. własna	Materiały zapasowe - słupki żelbetowe	szt		
		10	szt	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>