

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45342000-6

Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI: Dokumentacja projektowo-techniczna ogrodzenia w rezerwacie przyrody "Cisy w Czarnem" w ramach projektu pn. "Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody pomorza"

ADRES INWESTYCJI: Rezerwat Przyrody Cisy w Czarnem  
dz. nr 3262 obręb 0002 Dzików  
Gmina Rzecznica  
Powiat Człuchowski

NAZWA INWESTORA: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

ADRES INWESTORA: ul. Rybaki Górne 8  
80-861 Gdańsk

DATA OPRACOWANIA: 04/10/2020

---

Wartość kosztorysu jest kwotą netto. Kosztorys i przedmiar sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. Kosztorys sporządzono na podstawie projektu opracowanego przez pracownię projektową "Atelier Harmoza" Sp. z o.o. Każdy oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy zakresu rzeczowego i ilościowego.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1 d.1	KSNR 6 0808-03	Rozebranie ogrodzeń z siatki na słupach drewnianych Krotność = 0,5 (słupki bez fundamentów)	m		
		2150 + 370	m	2 520,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 520,000</b>
2 d.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu (siatki) z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 7 km	m3		
		poz.1 * 0,015	m3	37,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,800</b>
3 d.1	kalk. własna	Utylizacja złomu (siatki)	kg		
		poz.1 * 0,36	kg	907,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>907,200</b>
4 d.1	KNR 2-01 0108-05	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszybia	ha		
		0,43	ha	0,430	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,430</b>
<b>2</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
5 d.2	KNNR 1 0305-02 uw.p.tab.	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpmi o szerokości dna do 1,5 m w gruntach kat. I - III - składowanie urobku po obu stronach wykopu	m3		
	wykop pod siatkę	2150 * 0,2 * 0,05	m3	21,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,500</b>
<b>3</b>		<b>Nowe ogrodzenie</b>			
6 d.3	kalk. własna	Siatka ogrodzeniowa leśna 200/25/15	m		
		2150	m	2 150,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 150,000</b>
7 d.3	kalk. własna	Słupki żelbetowe prefabrykowane 11x9x280 cm barwione w masie	szt		
	załamania	478 14	szt szt	478,000 14,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>492,000</b>
8 d.3	KNR-W 2-02 1804-05 analogia	Montaż ogrodzenia z siatki wysokości 2.0 m na słupkach żelbetowych prefabrykowanych 11x9x280 cm osadzonych w gruncie	m		
		poz.6	m	2 150,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 150,000</b>
9 d.3	kalk. własna	Zastrzały żelbetowe prefabrykowane	szt		
		70	szt	70,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70,000</b>
10 d.3	kalk. własna	Bramki/przejścia dla dzików	szt		
		2	szt	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>4</b>		<b>Renowacja bramy i furtki</b>			
11 d.4	KNR 4-01 0610-03	Odrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia odrzybiania ponad 5 m2	m2		
		66	m2	66,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>66,000</b>
12 d.4	KNR 4-01 0627-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi	m2		
		poz.11	m2	66,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>66,000</b>
13 d.4	KNR 4-01 0919-30	Wymiana okuć i zawiasów	szt.		
		7	szt.	7,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.4	kalk. własna	Mechanizm samozamykający furtki	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
<b>5</b>		<b>Materiały zapasowe</b>			
15 d.5	KNR-W 2-02 1804-05 analogia	Materiały zapasowe - siatka	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	<b>100,000</b>
16 d.5	kalk. własna	Materiały zapasowe - słupki żelbetowe	szt		
		20	szt	20,000	
				RAZEM	<b>20,000</b>